

曲江高速出口提升项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乌石						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:樟树(全冠苗) 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠径:高度: 3-3.5m ; 冠幅: 2.5-3m 4. 养护期:12个月	株	8			
2	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球A 2. 冠丛高:0.8m 3. 蓬径:0.8m 4. 养护期:12个月	株	33			
3	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:炮仗花(5株/m) 2. 长度:80-100cm 3. 养护期:12个月	株	25			
4	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:小琴丝竹(5丛/m) 2. 高度:2.1-2.5m 3. 养护期:12个月	丛	1016			
5	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	165.9			
6	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	312			
7	050101007001	清除杂草	1. 清除杂草 厚度10cm 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	589.8			
8	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.2m 2. 回填土质要求:种植土	m3	118			
		乌石合计						
		白土						
9	050102001002	栽植乔木	1. 种类:樟树(全冠苗) 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠径:高度: 3-3.5m ; 冠幅: 2.5-3m 4. 养护期:12个月	株	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	050102002002	栽植灌木	1. 种类:黄金香柳 2. 冠丛高:1.2-1.3m 3. 蓬径:0.5-0.6m 4. 养护期:12个月	株	154			
11	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠A（盆苗 自然形） 2. 冠丛高:1.2-1.3m 3. 蓬径:0.5-0.6m 4. 养护期:12个月	株	1314			
12	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠B（盆苗 自然形） 2. 冠丛高:1m 3. 蓬径:1m 4. 养护期:12个月	株	12			
13	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	1717			
14	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:红继木 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	35			
15	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	921.6			
16	050101007002	清除杂草	1. 清除杂草 厚度10cm 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m <sup>2</sup>	2673.6			
17	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.2m 2. 回填土质要求:种植土	m <sup>3</sup>	534.7			
		白土合计						
		樟市						
18	050102001003	栽植乔木	1. 种类:樟树（全冠苗） 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠径:高度:3-3.5m ; 冠幅:2.5-3m 4. 养护期:12个月	株	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	050102002005	栽植灌木	1. 种类:黄金香柳 2. 冠丛高:1.2-1.3m 3. 蓬径:0.5-0.6m 4. 养护期:12个月	株	120			
20	050102002006	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠（盆苗 自然形） 2. 冠丛高:1.2-1.3m 3. 蓬径:0.5-0.6m 4. 养护期:12个月	株	930			
21	050102002007	栽植灌木	1. 种类:红继木球（盆苗） 2. 冠丛高:0.8m 3. 蓬径:0.8m 4. 养护期:12个月	株	5			
22	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	1397.6			
23	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	1009			
24	050101007003	清除杂草	1. 清除杂草 厚度10cm 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m <sup>2</sup>	2406.6			
25	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.2m 2. 回填土质要求:种植土	m <sup>3</sup>	481.3			
		樟市合计						
		大塘						
26	050102001004	栽植乔木	1. 种类:樟树（全冠苗） 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠径:高度:3-3.5m；冠幅:2.5-3m 4. 养护期:12个月	株	22			
27	050102001005	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:4-5cm 3. 株高、冠径:高度:1.5-1.8m；冠幅:1.2-1.5m 4. 养护期:12个月	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	050102001006	栽植乔木	1. 种类:黄金香柳 2. 胸径:2-3cm 3. 株高、冠径:高度: 1.2-1.3m; 冠幅: 0.5-0.6m 4. 养护期:12个月	株	45			
29	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球A 2. 冠丛高:0.8m 3. 蓬径:0.8m 4. 养护期:12个月	株	85			
30	050102002009	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠B 2. 冠丛高:1.2-1.3m 3. 蓬径:0.5-0.6m 4. 养护期:12个月	株	265			
31	050102002010	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球C 2. 冠丛高:0.5m 3. 蓬径:0.5m 4. 养护期:12个月	株	48			
32	050102002011	栽植灌木	1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:0.5m 3. 蓬径:0.5m 4. 养护期:12个月	株	145			
33	050102006002	栽植攀缘植物	1. 植物种类:炮仗花 2. 长度:100cm 3. 养护期:12个月	株	138			
34	050102003002	栽植竹类	1. 竹种类:小琴丝竹(5丛/m) 2. 高度:2.1-2.5m 3. 养护期:12个月	丛	671			
35	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	455.5			
36	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:红继木 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	8.8			
37	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	1306.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	050101007004	清除杂草	1. 清除杂草 厚度10cm 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	2282.5			
39	050101009004	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.2m 2. 回填土质要求:种植土	m3	456.5			
		大塘合计						
		韶关南						
40	050102001007	栽植乔木	1. 种类:樟树(全冠苗) 2. 胸径或干径:15-16cm 3. 株高、冠径:高度:3-3.5m ; 冠幅:2.5-3m 4. 养护期:12个月	株	1			
41	050102001008	栽植乔木	1. 种类:幌伞枫 2. 胸径或干径:25-30cm 3. 株高、冠径:高度:4m; 冠幅:3.5-4m 4. 养护期:12个月	株	1			
42	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	220.9			
43	050101007005	清除杂草	1. 清除杂草 厚度10cm 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	220.9			
44	050101009005	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3m 2. 回填土质要求:种植土	m3	66.3			
		韶关南合计						
		曲江						
45	050102001009	栽植乔木	1. 种类:樟树(全冠苗) 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠径:高度:3-3.5m ; 冠幅:2.5-3m 4. 养护期:12个月	株	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	050102001010	栽植乔木	1. 种类: 幌伞枫 2. 胸径或干径: 25-30cm 3. 株高、冠径: 高度: 4m; 冠幅: 3.5-4m 4. 养护期: 12个月	株	2			
47	050102002012	栽植灌木	1. 种类: 造型金钱榕 2. 冠丛高: 1.8-2m 3. 蓬径: 多层 4. 养护期: 12个月	株	6			
48	050102002013	栽植灌木	1. 种类: 花叶假连翘 2. 冠丛高: 0.8m 3. 蓬径: 0.8m 4. 养护期: 12个月	株	148			
49	050102002014	栽植灌木	1. 种类: 火山榕 2. 冠丛高: 1.8-2m 3. 蓬径: 0.5-0.6m 4. 养护期: 12个月	株	246			
50	050102002015	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球A 2. 冠丛高: 1m 3. 蓬径: 1m 4. 养护期: 12个月	株	217			
51	050102002016	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠B 2. 冠丛高: 1.2-1.3m 3. 蓬径: 0.5-0.6m 4. 养护期: 12个月	株	1027			
52	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类: 翠芦莉 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 高度25-30cm, 冠幅20-25cm 4. 养护期: 12个月	m2	1683.2			
53	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月	m2	1331.3			
54	050101007006	清除杂草	1. 清除杂草 厚度10cm 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3	m2	3014.5			
55	050101009006	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 0.3m 2. 回填土质要求: 种植土	m3	904.3			
		曲江合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		沙溪（南华寺）						
56	050102002017	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:1m 3. 蓬径:1m 4. 养护期:12个月	株	20			
57	050102002018	栽植灌木	1. 种类:造型金钱榕 2. 冠丛高:1.8-2m 3. 蓬径:多层 4. 养护期:12个月	株	2			
58	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	251.3			
59	050102012006	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	47.4			
60	050101007007	清除杂草	1. 清除杂草 厚度10cm 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	298.7			
61	050101009007	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3m 2. 回填土质要求:种植土	m3	89.6			
62	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C30混凝土随捣随抹 2. 200厚6%水泥稳固石粉屑垫层	m2	25.4			
63	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:800*120*350 C30混凝土路侧石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3. C20混凝土卧牢	m	16			
		沙溪（南华寺）合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
64	050403001001	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	197			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程	标段：	第 8 页	共 8 页
合 计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	樟树（全冠苗） 胸径 8-10cm	株			271.05						
2	红叶石楠球A 苗高× 冠径 80cm×80cm	丛			41.28						
3	炮仗花 育苗袋 φ15cm 内	株			3.66						
4	琴丝竹 高度：2m	丛			22.66						
5	翠芦莉 高度25-30cm, 冠幅15-20cm	株			0.73						
6	马尼拉草 件装 30cm ×30cm/件	m2			10.63						
7	黄金香柳 苗高×冠径 120-130cm×50-60cm	丛			72.72						
8	红叶石楠A（盆苗 自然 形） 苗高×冠径 1 20-130cm×50-60cm	丛			62.15						
9	红叶石楠B（盆苗 自然 形） 苗高×冠径 1 00cm×100cm	丛			62.15						
10	红继木 高度25-30cm, 冠幅15-20cm	株			3.66						
11	红叶石楠（盆苗 自然 形） 苗高×冠径 120 -130cm×50-60cm	丛			62.15						
12	红继木球 苗高×冠径 100cm×80cm	丛			57.52						
13	黄金香柳 胸径2-3cm	株			91.35						
14	红枫 胸径4-5cm	株			292.66						
15	红叶石楠球C 苗高× 冠径 80cm×60cm	丛			14.64						
16	红继木球 苗高×冠径 50cm×50cm	丛			16.56						
17	炮仗花 长度：100cm	株			3.66						
18	樟树（全冠苗） 胸径 15-16cm	株			923.41						
19	幌伞枫 胸径25-30cm	株			2777.54						
20	造型金钱榕 苗高 180 -200cm	丛			472.12						
21	花叶假连翘 苗高×冠 径 100cm×80cm	丛			36.60						
22	火山榕 苗高×冠径 1 80-200cm×50-60cm	丛			83.57						
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：曲江区高速公路出入口绿化提升工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



