


遥田河谷岭南特色乡村经济带-遥田镇百千万工程(一期)-典型镇培育项目-美丽示范街(人民路、永福路、教育路)升级改造项目

工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

工 程 造 价 咨
询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人 或其
授权人:

张杨如

(签字或盖章)

法定代表人 或其
授权人:

王 强

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



财政投资评审中
心:



(单位盖章)

负 责 人:



(签字或盖章)

编 制 时 间:

2025年 / 月 / 0日

复 核 时 间:

2025年 / 月 / 0日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		A区						
1	011406001003	油漆面外墙(油漆面外立面改造) (宽500)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 腻子粉一底两面 4) 喷涂外墙漆一底两 5) 喷涂外墙罩面漆	m ²	71.64			
2	011406001004	油漆面外墙(原瓷砖面外立面改造) (宽500)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m ²	627.55			
3	011406001005	油漆面外墙(其他墙面外立面改造) (宽300)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 腻子粉一底两面 4) 喷涂外墙漆一底两 5) 喷涂外墙罩面漆	m ²	243.79			
4	011406001006	油漆面外墙(原瓷砖面外立面改造) (宽300)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m ²	1718.36			
5	011406002002	抹灰线条油漆 (乳胶漆窗框(宽150))其它面	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 腻子粉一底两面 4) 喷涂外墙漆一底两 5) 喷涂外墙罩面漆	m	942.99			
6	011406002001	抹灰线条油漆 (乳胶漆窗框(宽150))瓷砖面	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m	8027.64			
7	011406001002	油漆面外墙(其他墙面外立面改造)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 腻子粉一底两面 4) 喷涂外墙漆一底两 5) 喷涂外墙罩面漆	m ²	2680.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
- 8	011406001001	油漆面外墙(原瓷砖面外立面改造)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m2	19138.08			
		A区合计						
		C区						
9	011406001014	油漆面外墙(原瓷砖面外立面改造) (宽500)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m2	95.36			
10	011406001016	油漆面外墙(原瓷砖面外立面改造) (宽300)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m2	508.78			
11	011406002006	抹灰线条油漆 (乳胶漆窗框(宽150)) 瓷砖面	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m	1850.06			
12	011406001018	油漆面外墙(原瓷砖面外立面改造)	1) 现状墙面清理除尘 2) 界面剂一道 3) 贴玻纤网 4) 抗裂砂浆两遍 5) 腻子粉一底两面 6) 喷涂外墙漆一底两面 7) 喷涂外墙罩面漆	m2	4855.68			
		C区合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	510.41			
14	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	4402.057			
15	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	m2	13852.25			
16	粤011701008004	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5	m2	10890.43			
17	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1125.92			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

