

始兴县风度幼儿园教育集团太平、沈所分园厨房建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沈所分园厨房土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房土建工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	157.4			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	72.97			
3	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	152.5			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:装、弃余土 2. 运距:3km	m3	55.08			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级:Mb7.5	m3	6.32			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖 2. 墙体类型:外墙 200mm 3. 砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑	m3	19			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖 2. 墙体类型:内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑	m3	2.39			
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖 2. 墙体类型:内墙 100mm 3. 砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑	m3	11.21			
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	个	1			
10	010401014001	厨房排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:厨房排水沟 2. 不锈钢排水(槽)明沟,最浅处H150排水坡度1%,上盖不锈钢盖板	m	24.95			
		砌筑工程合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所分园厨房土建工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.49			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.32			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.12			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.07			
15	010502003001	异形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.73			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.41			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.38			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.69			
19	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.25			
20	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.7			
21	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:坡道 2. 面层厚度:素土夯实, C15混凝土150厚现浇	m2	5.61			
22	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.46			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.019			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	2.04			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	3.878			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所分园厨房土建工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.025			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.544			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	68			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ32以内	个	6			
30	010516003003	机械连接	1. 连接方式:套简直螺纹钢接头 Φ18以内	个	2			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
31	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙不同材质相交接处 2. 材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ0.9*12.7*12.7	m2	5.65			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
32	010802001001	金属门	1. 门框、扇材质:铝合金门 2. 符合设计及使用要求	m2	32.01			
33	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断热铝合金金框(型材厚度满足设计要求) 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6low-e透明玻璃窗 3. 见图纸大样	m2	32.22			
34	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:外窗加设 2. 窗纱材料品种、规格:铝合金纱窗	m2	11.19			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:平屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚CPS-CL反应粘高分子防水卷材两道	m2	278.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房土建工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	010902003001	屋面刚性层	1. 部位:平屋面 2. 刚性层厚度:40厚C30细石混凝土保护层 3. 最薄处30厚水泥砂浆找坡2%	m2	216.96			
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间、厨房（地面） 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料，四周上返 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	194.21			
		屋面及防水工程合计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
38	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:平屋面（有保温） 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	165			
		保温、隔热、防腐工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
39	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间 2. 素土夯实 3. 80厚C15混凝土地板 4. 20厚WS M15水泥砂浆找坡 5. 粘结层厚度、材料种类:20厚WS M20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖，专用擦缝剂擦缝	m2	2.54			
40	011102003002	块料楼地面	1. 部位:厨房 2. 素土夯实 3. 80厚C15混凝土地板 4. 20厚WS M15水泥砂浆找坡 5. 粘结层厚度、材料种类:20厚WS M20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖，专用擦缝剂擦缝	m2	155.89			
41	010501001002	基层（连廊）	1. 200厚6%水泥石粉稳定层（连廊200厚）	m2	48.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所分园厨房土建工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	010507002001	混凝土面层（连廊）	1. 地坪厚度:150厚C25混凝土面层	m2	48.91			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法:外墙1 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 3. 3厚抗裂砂浆, 将镀锌钢丝网一层埋入砂浆中, 5厚 1:2.5 聚合物抗裂砂浆	m2	212.54			
44	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂)	m2	6.98			
45	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:更衣室, 教师餐厅 2. 做法:内墙 3. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆找平 4. 5厚1:0.5:. 水泥石灰砂浆	m2	77.91			
46	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间、其他房间 2. 做法:内墙 3. 15厚1:2.5防水水泥砂浆(掺 5%防水剂)	m2	368.75			
47	011204003001	块料墙面	1. 部位:厨房、卫生间、其他房间 2. 做法:内墙 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 10厚面砖, 专用擦缝剂擦缝	m2	368.75			
48	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:8厚钢化玻璃	m2	35.57			
49	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内保温墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆面压入玻纤网	m2	232.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所分园厨房土建工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:内保温墙面 2. 保温隔热方式:内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:35厚膨胀玻化微珠保温砂浆	m2	232.83			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 13	天棚工程						
51	011301001001	天棚抹灰	1. 做法:天棚 2. 涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层	m2	220.92			
		天棚工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	抹灰面油漆	1. 做法:外墙（真石漆） 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 喷或滚刷底涂料一遍	m2	184.26			
53	011406001002	抹灰面油漆	1. 做法:外墙（真石漆）独立柱 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 喷或滚刷底涂料一遍	m2	6.98			
54	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:更衣室, 教师餐厅 2. 做法:内墙 3. 腻子种类:满刮Y型腻子两道 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚内墙无机涂料一底两遍(燃烧性能A级)	m2	77.91			
55	011406001004	抹灰面油漆（顶1）	1. 做法:天棚 2. 腻子种类:满刮N型腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:表面喷刷无机涂料一底两遍。	m2	220.92			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
56	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m2	235.08			
57	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑 基本层3.6m	m2	175.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房土建工程

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	011702001001	基础	1. 基础类型：基础垫层模板	m ²	37.27			
59	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m ²	38.72			
60	011702005001	基础梁	1. 基础类型：基础梁模板	m ²	151.19			
61	011702002001	矩形柱	1. 支模高度：3.6m 2. 柱周长：1.2m内	m ²	6.39			
62	011702002002	矩形柱	1. 支模高度：3.6m 2. 柱周长：1.8m内	m ²	66.08			
63	011702004001	异形柱	1. 支模高度：3.6m 2. 柱类型：圆柱	m ²	8.72			
64	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度：3.6m 2. 梁宽：25cm内	m ²	167.19			
65	011702003001	构造柱	1. 支模高度：3.6m	m ²	26.96			
66	011702008001	圈、过梁	1. 圈、过梁模板	m ²	7.5			
67	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m ²	197.21			
68	011702021001	栏板	1. 构件类型：栏板、反檐模板	m ²	62.99			
69	011702028001	压顶	1. 构件类型：压顶、扶手模板	m	23.1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沈所分园厨房土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所幼儿园主楼卫生间改造

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 部位: 卫生间 2. 饰面材料种类: 原块料地面拆除	m2	62.96			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有蹲位砖砌隔墙 2. 砌体材质: 100mm厚实心砖墙 3. 拆除高度: 0.9m高	m3	5.45			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 部位: 卫生间 2. 饰面材料种类: 原墙面块料拆除 3. 拆除的基层类型: 水泥砂浆结合层	m2	265.23			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料外运 2. 运距: 3km	m3	33.93			
		拆除工程合计						
		卫生间						
5	010404001001	垫层	1. 部位: 卫生间首层地面 2. 垫层材料种类、配合比、厚度: 80厚C15混凝土地板	m3	1.82			
6	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间（沉箱部位） 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	2.67			
7	010514002001	其他构件	1. 部位: 卫生间（沉箱部位） 2. 构件的类型: 50厚400*450砼预制板a6@200 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1.49			
8	011102003004	块料楼地面	1. 部位: 卫生间（沉箱部位） 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚1: 2.5水泥砂浆找坡（掺5%防水剂） 3. 面层材料品种、规格、颜色: 地面铺米黄色防滑地砖300*300*5mm	m2	29.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所幼儿园主楼卫生间改造

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间（非沉箱部位） 2. 最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡 3. 20厚WS M20水泥砂浆保护层 4. 粘结层厚度、材料种类:1:4干硬性水泥砂浆30mm厚 5. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10mm防滑地砖，专用擦缝剂擦缝	m2	38.61			
10	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料，沉箱四周上翻600mm高，其余部位四周上翻200mm高 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	102.15			
11	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:卫生间墙面 2. 保温隔热方式:内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:35厚膨胀玻化微珠保温砂浆	m2	232.83			
12	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:卫生间内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆面压入玻纤网	m2	232.83			
13	011204003002	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 做法:内墙 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 大花白玻化抛光砖300*600*10mm，专用擦缝剂擦缝	m2	232.83			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:卫生间 2. 配套龙骨符合设计要求 3. 面层材料品种、规格:象牙白铝扣板（300*300*0.8）	m2	68.4			
15	011210005001	成品隔断	1. 厕所隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板	m2	79.19			
		卫生间合计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所幼儿园主楼卫生间改造

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所幼儿园主楼卫生间改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沈所幼儿园主楼卫生间改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沈所幼儿园主楼卫生间改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关（插座）接线盒	个	37			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称: 高效节能LED灯 2. 规格: 14W、灯具放率85%, 90lm/w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	3			
13	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管T5管灯(带灯罩) 2. 规格: 24W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	15			
14	030412005002	荧光灯	1. 名称: 双管T5管灯(带灯罩) 2. 规格: 2*35W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	23			
15	030404033004	风扇	1. 名称: 壁装排气扇 2. 规格: 220V 3. 安装方式: 距地2.4米	台	2			
16	030404033002	风扇	1. 名称: 吊扇 2. 型号: D1000 3. 规格: 220V 80W 4. 安装方式: 吊装距地2.4米	台	9			
17	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BYJ 3. 规格: 2.5mm2 4. 材质: 铜芯	m	556.08			
18	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BYJ 3. 规格: 4mm2 4. 材质: 铜芯	m	258.34			
19	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZR-BYJ 3. 规格: 6mm2 4. 材质: 铜芯	m	28.24			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZR-YJV 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯	m	50			
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm2以下 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
22	030411001003	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 材质: MT 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配	m	3.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	182.06			
24	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	80.61			
25	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地敷设	m	50			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		强电合计						
		防雷						
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:300*200*120	台	1			
28	030409006001	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12、L=500mm	根	8			
29	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用地梁两主筋	m	127.05			
30	030409003001	接地母线	1. 名称:引出线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:50*4	m	6.24			
31	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物主筋	m	42.91			
32	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	4			
33	030409005001	避雷网	1. 名称:明装避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	89.53			
34	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		防雷合计						
		电气合计						
		给排水						
		给水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	031001006001	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	15.71			
36	031001006002	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	29.19			
37	031001006003	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	6.86			
38	031001006004	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	21.08			
39	031001006005	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	0.56			
40	031001006006	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	5			
41	031001006022	塑料管	1. 名称:热水管 2. 材质、规格:PPR管、DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 6. 保温:保温岩棉8mm	m	4.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	031001006023	塑料管	1. 名称:热水管 2. 材质、规格:PPR管、DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 6. 保温:保温岩棉8mm	m	3.07			
43	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:6KW	台	1			
44	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
45	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
46	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
47	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含水表*1、截止阀*1、闸阀*1	组	1			
48	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	13			
49	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:单冷水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:螺纹连接	个	14			
50	030901013002	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 形式:MF/ABC4 3. 规格、型号:每2具含放置箱	具	6			
		给水合计						
		排水						
51	031001006009	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质、规格:UPVC管、De75 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	29.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	031001006010	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质、规格:UPVC管、De75 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	4.35			
53	031001006011	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质、规格:UPVC管、De110 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1.75			
54	031001007001	复合管	1. 名称:通气管 2. 材质、规格:涂塑钢管、DN100 3. 附件:含管件、通气帽 4. 连接形式:螺纹连接	m	6.7			
55	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿屋面刚性套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	1			
56	031001006024	塑料管	1. 名称:废水管 2. 材质、规格:UPVC管、DN100 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	6.75			
57	031001006012	塑料管	1. 名称:废水管 2. 材质、规格:UPVC管、DN150 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.67			
58	031001006013	塑料管	1. 名称:废水管 2. 材质、规格:UPVC管、DN65 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	14.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:泄水管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:螺纹连接	m	0.2			
60	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:De75	个	7			
61	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:陶瓷 3. 附件名称、数量:含洗手盆、单冷水龙头、角阀、排水附件等	组	1			
62	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:陶瓷 3. 附件名称、数量:含蹲便器、冲洗水箱、角阀、排水附件等	组	1			
63	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
64	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN150	个	1			
		排水合计						
		给排水合计						
		厨房合计						
		电气						
65	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP-KT 3. 规格:含箱内元器件 4. 安装方式:悬挂式、距地1.6米 5. 其余参数:详见图纸	台	1			
66	030404017004	配电箱	1. 名称:3P空调空气开关箱 2. 规格:内配20A/2P断路器 3. 安装方式:悬挂式、距地1.8米 4. 其余参数:详见图纸	台	18			
67	030404033003	风扇	1. 名称:壁装排气扇 2. 规格:220V 3. 安装方式:距地2.4米	台	9			
68	030404034004	照明开关	1. 名称:二位开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米	个	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	030404035005	插座	1. 名称:安全型三极排气扇插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装、距地2.3米	个	9			
70	030411006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	18			
71	030412004001	装饰灯	1. 名称:300*300LED灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:嵌入式吊顶安装	套	18			
72	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	2332.89			
73	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	372.65			
74	030411001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	124.22			
75	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	27.88			
76	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:24*14	m	181.7			
77	030411002003	塑料线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:60*25	m	73.73			
78	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 材质:角钢 3. 做法:含制作、安装 4. 除锈、刷油:除锈后、樟丹二道、调和漆二道	kg	36.51			
		电气合计						
		给排水						
		给水						
79	031001006025	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	19.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	031001006026	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质、规格: PPR管、DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 附件: 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗、消毒	m	19.8			
81	031001006027	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质、规格: PPR管、DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 附件: 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗、消毒	m	73.28			
82	031001006028	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质、规格: PPR管、DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 附件: 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗、消毒	m	68.36			
83	031001006029	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质、规格: PPR管、DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 附件: 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗、消毒	m	8.64			
84	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	9			
85	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称: 单冷水龙头 2. 型号、规格: DN15 3. 安装方式: 螺纹连接	个	9			
		给水合计						
		排水						
86	031004003003	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 规格、类型: 陶瓷 3. 附件名称、数量: 含洗手盆、单冷水龙头、角阀、排水附件等	组	36			
87	031004006003	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 规格、类型: 陶瓷 3. 附件名称、数量: 含蹲便器、延时自闭式冲洗阀、排水附件等	组	36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 规格、类型:陶瓷 3. 附件名称、数量:含小便器、延时自闭式冲洗阀、含排水附件	组	18			
89	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De75	个	15			
90	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De110	个	3			
91	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De100	个	9			
92	031001006030	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质、规格:UPVC管、De75 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	79.56			
93	031001006031	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质、规格:UPVC管、De110 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	78.97			
94	031001006032	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质、规格:UPVC管、De160 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	4.69			
		排水合计						
		给排水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
95	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沈所分园厨房安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所分园室外附属

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除破损围墙	m3	25. 2			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:原沙池、戏水池回填 2. 饰面材料种类:原地转拆除	m2	20. 71			
3	011605001003	平面块料拆除	1. 部位:原铺砖拆除, 新做混凝土路面 2. 饰面材料种类:原地转拆除	m2	71. 64			
4	011605001004	平面块料拆除	1. 部位:新做硅PU面层 2. 饰面材料种类:原地转拆除	m2	1309. 5			
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除石废料 2. 运距:3km	m3	109. 31			
		拆除部分合计						
		室外地面						
6	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	458. 33			
7	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	458. 33			
8	010501001003	垫层	1. 300厚3:7灰土分两步夯实	m3	392. 85			
9	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:150厚C25混凝土 垫层分仓跳格浇筑, 表面拍浆抹平	m2	1309. 5			
10	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:8厚室外硅PU面层	m2	1309. 5			
11	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型标线 2. 线型:实线40mm宽	m2	13. 6			
12	010501001004	基层（混凝土路修复）	1. 100厚6%水泥石粉稳定层（连廊处为200厚）	m2	71. 64			
13	010507002003	混凝土面层（混凝土路修复）	1. 地坪厚度:150厚C25混凝土面层	m2	71. 64			
		室外地面合计						
		围墙						
14	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	41. 33			
15	010103001002	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按设计图纸要求, 夯填	m3	14. 35			
16	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	13. 31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所分园室外附属

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	010402001004	砌块墙	1. 部位:新建围墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	18			
18	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.08			
19	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6			
20	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.93			
21	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.25			
22	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.22			
23	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:校外围墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:15厚WP、M10水泥砂浆找平层	m2	134.4			
24	011406003001	满刮腻子	1. 部位:校外围墙面 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 腻子种类:成品腻子粉（一般型）Y型 4. 刮腻子遍数:2遍	m2	134.4			
25	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位:校外围墙面 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料一底两面	m2	134.4			
26	011406001007	抹灰面油漆	1. 部位:校内围墙面 2. 基层类型:墙面 3. 腻子种类:批找平腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚涂抗碱性底漆 喷涂真石漆,打磨 喷涂防尘罩光面漆	m2	134.4			
27	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底二面	m2	126			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.672			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.251			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.608			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沈所分园室外附属

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	020602007001	围墙瓦顶	1. 铺设类型:铺于钢檩上 2. 坐浆配合比及强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 瓦件规格尺寸:红色波形树脂瓦2.5mm	m	37.38			
32	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:修补围墙开挖路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:15cm	m2	33.76			
		围墙合计						
		沙池、戏水池						
		沙池、戏水池合计						
		栅栏						
33	010607002001	成品栅栏	1. 材料品种、规格:1.5高木栅栏	m	5.96			
		栅栏合计						
		树木移植						
34	粤050101016001	迁移	1. 苗木种类:原有树木起挖,移植 2. 苗木规格:胸径25cm以内	株	4			
		树木移植合计						
		其他						
35	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:成品不锈钢洗手台2.4m高度0.35m	套	1			
36	010802001002	金属门	1. 新做不锈钢大门-定制 2. 2*2.3	m2	4.6			
37	010401014001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸:300*300排水沟 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 铸铁箅子 4. 详参图集07J306 P22①	m	151			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
38	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:围墙脚手架	m2	252			
39	011702001003	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	8.64			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 沈所分园室外附属

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园室外安装工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001006002	塑料管	1. 名称:室外废水管 2. 材质、规格:UPVC管、De160 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.07			
2	031001006003	塑料管	1. 名称:室外泄水管 2. 材质、规格:UPVC管、DN100 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	5.55			
3	031001007001	复合管	1. 名称:室外通气管 2. 材质、规格:涂塑钢管、DN100 3. 连接形式:焊接	m	0.9			
4	031001006007	塑料管	1. 名称:室外污水管 2. 材质、规格:UPVC管、De160 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	6.1			
5	040501004001	塑料管	1. 名称:室外污水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管、De200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	3.09			
6	031001006004	塑料管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质、规格:UPVC管、De160 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	26.9			
7	040501001001	混凝土管	1. 名称:室外雨水管 2. 规格:钢筋混凝土管、D200 3. 连接方式:承插连接 4. 接口:水泥砂浆接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	52.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园室外安装工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040501001002	混凝土管	1. 名称:室外雨水管 2. 规格:钢筋混凝土管、D300 3. 连接方式:承插连接 4. 接口:水泥砂浆接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	43.2			
9	040501001003	混凝土管	1. 名称:室外雨水管 2. 规格:钢筋混凝土管、D400 3. 连接方式:承插连接 4. 接口:水泥砂浆接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	6.14			
10	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De160	个	1			
11	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De110	个	2			
12	04B001	18目防虫网	1. 名称:18目防虫网	个	10			
13	040504001005	砌筑井	1. 名称:雨水井 2. 图集:02S515-10P 3. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 6. 井圈:C30混凝土 7. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 8. 其余参数:详见图集	座	3			
14	040504009003	雨水口	1. 名称:成品雨水口 2. 材质:塑料 3. 规格:400*600、带网蓝 4. 井盖:塑料井盖 5. 其余参数:详见图纸	座	10			
15	040504003002	塑料检查井	1. 名称:成品塑料检查井 2. 检查井材质、规格:Φ315 3. 深度:2米内 4. 井盖:塑料井盖 5. 其余参数:详见图纸	座	1			
16	040504008002	整体化粪池	1. 名称:玻璃钢成品化粪池 2. 型号、规格:YJBH-1-II 3. 其余参数:详中建标14SS706	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园室外安装工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	040504001004	砌筑井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: DN100 3. 图集: 05S502-16P 4. 垫层、基础材质及厚度: C10 混凝土 5. 底板: C25 钢筋混凝土 6. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10 砖、M10 水泥砂浆 7. 钢筋: Φ 10-25mm 8. 盖板材质、规格: C25 钢筋混凝土 9. 井盖: Φ 700 铸铁井盖 10. 其余参数: 详见图集	座	2			
18	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
19	040504001006	砌筑井	1. 名称: 砖砌隔油池 2. 图集: 04S519-113P 3. 规格: ZG-2F 4. 垫层、基础材质及厚度: C10 混凝土 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10 水泥砂浆 MU10 级砖 6. 勾缝、抹面要求: 1: 2 防水砂浆 7. 底板: C25 钢筋混凝土 8. 现浇顶圈梁: C25 钢筋混凝土 9. 现浇中圈梁: C25 钢筋混凝土 10. 盖板材质、规格: C25 钢筋混凝土 11. 钢筋: 10-25mm 12. 活动钢盖板: 1100*420*4mm 13. 井盖、井圈材质及规格: Φ 700 轻型铸铁井盖 14. 附件: 踏步、通气管、管罩、三通 15. 其余参数: 详见图集	座	1			
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 做法: 人机配	m3	161.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沈所分园室外安装工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 沈所分园室外安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：太平分园厨房土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	室外其他		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平分园厨房土建工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	201.59			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	75.74			
3	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	186.62			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:3km	m3	62.82			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级:Mb7.5	m3	10.53			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖 2. 墙体类型:外墙 200mm 3. 砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑	m3	23.36			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖 2. 墙体类型:内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑	m3	17.22			
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖 2. 墙体类型:内墙 100mm 3. 砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑	m3	2.26			
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	个	1			
10	010401014001	厨房排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:厨房排水沟 2. 不锈钢排水(槽)明沟,最浅处H150排水坡度1%,上盖不锈钢盖板	m	31.75			
		砌筑工程合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房土建工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混 凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.08			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.53			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.48			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.89			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.73			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.45			
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.33			
18	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.36			
19	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
20	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:坡道 2. 面层厚度:素土夯实, C15混凝土150厚现浇	m2	1.9			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内	t	0.045			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	2.286			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	4.693			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.052			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	2.008			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房土建工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.34			
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	64			
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套简直螺纹钢接头 Φ18以内	个	2			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙不同材质相交接处 2. 材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ0.9*12.7*12.7	m2	68.04			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
30	010802001001	金属门	1. 门框、扇材质:铝合金门 2. 符合设计及使用要求	m2	29.73			
31	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1100*2100mm 2. 门框、扇材质:乙级防火门(成品钢制)	m2	2.31			
32	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断热铝合金金框(型材厚度满足设计要求) 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6low-e透明玻璃窗 3. 见图纸大样	m2	39.08			
33	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:外窗加设 2. 窗纱材料品种、规格:铝合金纱窗	m2	10.2			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:平屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚CPS-CL反应粘高分子防水卷材两道	m2	238.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平分园厨房土建工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	010902003001	屋面刚性层	1. 部位:平屋面 2. 刚性层厚度:40厚C30细石混凝土保护层 3. 最薄处30厚水泥砂浆找坡2%	m2	189.89			
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间、厨房（地面） 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料，四周上返 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	197.82			
		屋面及防水工程合计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:平屋面（有保温） 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	170			
		保温、隔热、防腐工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
38	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间 2. 素土夯实 3. 80厚C15混凝土地板 4. 20厚WS M15水泥砂浆找坡 5. 粘结层厚度、材料种类:20厚WS M20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖，专用擦缝剂擦缝	m2	4.2			
39	011102003002	块料楼地面	1. 部位:厨房 2. 素土夯实 3. 80厚C15混凝土地板 4. 20厚WS M15水泥砂浆找坡 5. 粘结层厚度、材料种类:20厚WS M20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖，专用擦缝剂擦缝	m2	154.88			
40	010501001002	基层（连廊）	1. 200厚6%水泥石粉稳定层（连廊200厚）	m2	22.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平分园厨房土建工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	010507002001	混凝土面层（连廊）	1. 地坪厚度:150厚C25混凝土面层	m2	22.11			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 3. 3厚抗裂砂浆,将镀锌钢丝网一层埋入砂浆中,5厚 1:2.5聚合物抗裂砂浆	m2	214.86			
43	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂)	m2	9.05			
44	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:更衣室,教师餐厅 2. 做法:内墙 3. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆找平 4. 5厚1:0.5:. 水泥石灰砂浆	m2	64.12			
45	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间、其他房间 2. 做法:内墙 3. 15厚1:2.5防水水泥砂浆(掺 5%防水剂)	m2	254.83			
46	011204003001	块料墙面	1. 部位:厨房、卫生间、其他房间 2. 做法:内墙 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 10厚面砖,专用擦缝剂擦缝	m2	336.92			
47	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:8厚钢化玻璃	m2	46.65			
48	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内保温墙面抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆面压入玻纤网	m2	124.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平分园厨房土建工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:内保温墙面 2. 保温隔热方式:内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:35厚膨胀玻化微珠保温砂浆	m2	124.15			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 13	天棚工程						
50	011301001001	天棚抹灰	1. 做法:天棚 2. 涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层	m2	188.75			
		天棚工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 做法:外墙（真石漆） 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 喷或滚刷底涂料一遍	m2	214.86			
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 做法:外墙（真石漆）独立柱 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 喷或滚刷底涂料一遍	m2	9.05			
53	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:更衣室,教师餐厅 2. 做法:内墙 3. 腻子种类:满刮Y型腻子两道 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚内墙无机涂料一底两遍(燃烧性能A级)	m2	106.17			
54	011406001004	抹灰面油漆（顶1）	1. 做法:天棚 2. 腻子种类:满刮N型腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:表面喷刷无机涂料一底两遍。	m2	188.75			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		室外其他						
55	粤050101016001	迁移	1. 原有树木，移植（种）	株	4			
		室外其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房土建工程

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 太平分园厨房土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平分园厨房安装工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		厨房						
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱（太平厨房） 2. 型号:AL-1 3. 规格:含箱内元器件 4. 安装方式:嵌入式距地1.8米、暗装 5. 其余参数:详见图纸	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱（太平厨房） 2. 型号:AL-Z 3. 规格:含箱内元器件 4. 安装方式:悬挂式距地1.6米 5. 其余参数:详见图纸	台	1			
3	030404035007	插座	1. 名称:安全型二、三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、距地0.3米	个	15			
4	030404035005	插座	1. 名称:安全型三极空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装、距地2.2米	个	2			
5	030404035006	插座	1. 名称:安全型三极排气扇插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装、距地2.3米	个	1			
6	030404034005	照明开关	1. 名称:一位开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米	个	5			
7	030404034006	照明开关	1. 名称:二位开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米	个	4			
8	030404034007	照明开关	1. 名称:三位开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米	个	4			
9	030404036001	其他电器	1. 名称:风扇调速开关 2. 规格:220V 3. 安装方式:距地1.4米	个	5			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 太平分园厨房安装工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030412001003	普通灯具	1. 名称: 高效节能LED灯 2. 规格: 14W、灯具放率85%, 90lm/w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	8			
12	030412005003	荧光灯	1. 名称: 单管T5管灯(带灯罩) 2. 规格: 24W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	5			
13	030412005004	荧光灯	1. 名称: 双管T5管灯(带灯罩) 2. 规格: 2*35W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	20			
14	030412001004	普通灯具	1. 名称: 墙上座灯 2. 规格: 5W 3. 安装方式: 壁装距地2.4米	套	1			
15	030404033003	风扇	1. 名称: 壁装排气扇 2. 规格: 220V 3. 安装方式: 距地2.4米	台	1			
16	030404033004	风扇	1. 名称: 吊扇 2. 型号: D1000 3. 规格: 220V 80W 4. 安装方式: 吊装距地2.4米	台	7			
17	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	525.12			
18	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	218			
19	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZR-BYJ 3. 规格: 6mm ² 4. 材质: 铜芯	m	27.36			
20	030411001004	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 材质: MT 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配	m	3.27			
21	030411001005	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 材质: MT 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	171.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房安装工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030411001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	68.27			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置调试	系统	1			
		强电合计						
		防雷						
24	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:300*200*120	台	1			
25	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用地梁两主筋	m	88.85			
26	030409003003	接地母线	1. 名称:引出线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:50*4	m	9.06			
27	030409003004	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物主筋	m	39			
28	030409006002	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12、L=500mm	根	6			
29	030409005003	避雷网	1. 名称:明装避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	87.75			
30	030409005002	暗装避雷网	1. 名称:暗装避雷网 2. 规格:利用梁内钢筋	m	14.54			
31	030409005004	避雷网	1. 名称:暗装避雷网 2. 规格:利用梁板钢筋	m	16.78			
32	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	4			
33	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		防雷合计						
		电气合计						
		给水						
34	031001006011	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	28.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房安装工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	031001006012	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	30.81			
36	031001006013	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	5.26			
37	031001006014	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	17.55			
38	031001006022	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质、规格:PPR管、DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	5.2			
39	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含水表*1、截止阀*1、闸阀*1	组	1			
40	031001006015	塑料管	1. 名称:热水管 2. 材质、规格:PPR管、DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 6. 保温:保温岩棉8mm	m	6.6			
41	031001006016	塑料管	1. 名称:热水管 2. 材质、规格:PPR管、DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 6. 保温:保温岩棉8mm	m	5.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房安装工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:6KW	台	1			
43	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
44	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
45	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	22			
46	031004014008	给、排水附(配件)	1. 名称:单冷水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:螺纹连接	个	23			
47	030901013002	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 形式:MF/ABC4 3. 规格、型号:每2具含放置箱	具	4			
		给水合计						
		排水						
48	031001006017	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质、规格:UPVC管、De75 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	23.47			
49	031001006018	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质、规格:UPVC管、De110 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3.69			
50	031001006019	塑料管	1. 名称:废水管 2. 材质、规格:UPVC管、DN100 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房安装工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	031001006020	塑料管	1. 名称:废水管 2. 材质、规格:UPVC管、DN150 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1.86			
52	031001006021	塑料管	1. 名称:废水管 2. 材质、规格:UPVC管、DN65 3. 连接形式:粘接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	21.68			
53	031001007001	复合管	1. 名称:通气管 2. 材质、规格:涂塑钢管、DN100 3. 附件:含管件、通气帽 4. 连接形式:螺纹连接	m	6.7			
54	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿屋面刚性套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	1			
55	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:De75	个	5			
56	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:陶瓷 3. 附件名称、数量:含洗手盆、单冷水龙头、角阀、排水附件等	组	1			
57	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:陶瓷 3. 附件名称、数量:含蹲便器、冲洗水箱、角阀、排水附件等	组	1			
58	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN65	个	1			
59	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
60	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN150	个	1			
		排水合计						
		厨房合计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太平分园厨房安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太平分园厨房安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：太平分园室外安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园室外安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	040504001002	砌筑井	1. 名称: 砖砌隔油池 2. 图集: 04S519-113P 3. 规格: ZG-2F 4. 垫层、基础材质及厚度: C10 混凝土 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10 水泥砂浆 MU10 级砖 6. 勾缝、抹面要求: 1: 2 防水砂浆 7. 底板: C25 钢筋混凝土 8. 现浇顶圈梁: C25 钢筋混凝土 9. 现浇中圈梁: C25 钢筋混凝土 10. 盖板材质、规格: C25 钢筋混凝土 11. 钢筋: 10-25mm 12. 活动钢盖板: 1100*420*4mm 13. 井盖、井圈材质及规格: Φ700 轻型铸铁井盖 14. 附件: 踏步、通气管、管罩、三通 15. 其余参数: 详见图集	座	1			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 做法: 人机配	m3	15.86			
9	040103001001	回填方	1. 名称: 回填土 2. 做法、厚度: 夯实机夯实	m3	12.69			
10	040305001001	垫层	1. 名称: 中粗砂垫层 2. 做法、厚度: 按设计图纸	m3	2.69			
11	040103002001	余方弃置（土方）	1. 名称: 余土弃置 2. 运距: 3km 内	m3	1.27			
		分部分项合计						
		措施项目						
12	041101005001	井字架	1. 名称: 井字架 2. 深度: 2m 内	座	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太平分园室外安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 太平分园室外安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：太平分园室外安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金额

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。