

# 单项工程清单汇总表

工程名称：2023年韶关市新丰县湿地保护与恢复项目-新丰鲁古河国家湿地公园湿地生态修复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程清单价汇总表

工程名称：园建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	碎石垫层		
1.2	塑石挡墙		
1.3	沙池及仿木栏杆		
1.4	片石踏步及水中片石踏步		
1.5	跌水平台		
1.6	亲水平台、亲水台阶		
1.7	坐凳		
1.8	卵石水沟		
1.9	山林步道		
1.10	塑木平台		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		144800.00
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价（下浮8%）		
7	人工费		
清单价合计=1+2+3+5			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		碎石垫层						
1	040202011001	碎石	1. 100厚碎石垫层	m2	58			
		碎石垫层合计						
		塑石挡墙						
2	050301003001	塑假山	1. 砖骨架塑石挡墙 2、C25混凝土，表面30厚1：3水泥砂浆，塑石处理 3、MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	133.2			
		塑石挡墙合计						
		沙池及仿木栏杆						
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	37.7			
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：暂按5km	m3	37.7			
5	040305005002	护坡	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、100厚C20混凝土垫层 3、100厚级配碎石碾压密实	m2	33.01			
6	040204002004	沙池	1. 450厚天然白色细沙 2. 土工布-（200/m2） 3. 100厚Φ20-40碎石 4. 素土夯实	m2	58			
7	040204004001	沙池边侧缘石	1、沙池边侧缘石 2、青砖240*120*50	m	34.08			
8	040501004001	塑料管	1、DN110PVC疏水管，土工布包裹	m	16			
9	040309003001	混凝土栏杆	1、Φ54mm、Φ32mm成品预制C30砼栏杆 2、面做光滑仿树藤纹理处理	m	63			
		沙池及仿木栏杆合计						
		片石踏步及水中片石踏步						
10	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	106.55			
11	040103001009	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：原土方	m3	76.72			
12	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：暂按5km	m3	29.83			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040204002005	人行道块料铺设	1. 50厚青石板汀步, 块径600~800x300~400) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚6%水泥稳固石粉屑层 4. 素土夯实（夯实密度≥93%）	m2	337.01			
14	040204002006	人行道块料铺设	1. 50厚青石板汀步, 块径600~800x300~400) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实	m2	18.17			
		片石踏步及水中片石踏步合计						
		跌水平台						
15	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	13.5			
16	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	1.35			
17	010507004002	跌水平台砌砖	1、砖砌体跌水平台	m3	5.34			
18	050201001004	跌水平台卵石平铺	1. Φ30-50mm卵石平铺 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	13.5			
19	050201001005	跌水平台卵石竖铺	1. Φ30-50mm30-50mm鹅卵石竖铺 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	8.44			
		跌水平台合计						
		亲水平台、亲水台阶						
20	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	17.32			
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	80.29			
22	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土方	m3	68.12			
23	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km	m3	29.49			
24	010507004001	台阶	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.6			
25	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. C30混凝土墙	m3	8.35			
26	040303002001	混凝土基础	1. C30混凝土基础	m3	8.18			
27	040303001001	混凝土挡墙垫层	1. c20混凝土垫层	m3	2.32			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	0.111			
29	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ10mm以外	t	0.916			
30	040202015001	亲水平台-水泥稳定碎(砾)石	1. 100厚石粉垫层（掺6%水泥）	m2	12.85			
31	011102003001	亲水平台	1. 通长x145x25厚塑木地板间缝5MM 2. 45x35塑木下挂条龙骨间距450 3. 100厚C20混凝土随捣随抹平 4. 100厚6%水泥稳固石粉屑层 5. 素土夯实	m2	83.19			
32	011104002001	塑木台阶	1. 通长x145x25厚塑木地板间缝5MM 2. 45x35塑木下挂条龙骨间距450 3. 100厚C20混凝土随捣随抹平 4. 100厚6%水泥稳固石粉屑层	m2	3.15			
33	050201001006	亲水台阶	1、粒径50-60河卵石，20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、100厚C20混凝土 3、100厚石粉垫层（掺6%水泥）	m2	20.88			
34	011204001001	青灰色文化石	1. 150*300*50青灰色文化石 2. 30厚1：2防水砂浆	m2	14.44			
35	040309003002	混凝土栏杆	1、Φ54mm、Φ32mm成品预制C30砼栏杆 2、面做光滑仿树藤纹理处理	m	9.03			
36	040305004001	砖砌体	1. 240厚砖砌体，高600	m3	1.51			
		亲水平台、亲水台阶合计						
		坐凳						
37	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	39.36			
38	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土方	m3	27.71			
39	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5km	m3	11.65			
40	040303002002	坐凳-混凝土垫层	1. 100厚C15素混凝土垫层	m3	2.34			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	040202015002	坐凳-水泥稳定碎(砾)石	1. 100厚6%水泥稳固石粉屑层	m2	31			
42	010401001001	坐凳砌砖	1. M5水泥砂浆MU7.5砖砌体	m3	9.33			
43	010507005001	坐凳压顶	1. 100厚C20细石混凝土	m3	1.13			
44	011204001002	石材墙面	1. 600*475/375*50厚自然面深灰麻密缝	m2	32.13			
45	011102003002	防腐木坐凳压顶	1. 30*30木龙骨@240 2. 500*95*45厚通长菠萝格防腐木坐凳压顶	m2	18.9			
		坐凳合计						
		卵石水沟						
46	040101005001	河道清淤	1. 河道清淤	m3	170.4			
47	040103001003	回填方	1. 素土回填	m3	170.4			
48	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距: 暂按5km	m3	170.4			
49	050202001002	石(卵石) 砌驳岸	1. $\phi$ 200-400景石叠石驳岸 2. C20混凝土卧牢	m3	79.68			
50	050202003001	满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸)	1. $\phi$ 50~120卵石散铺	m2	568			
		卵石水沟合计						
		山林步道						
51	050101007001	清除地被植物	1. 人工清杂	m2	712.5			
52	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	54.15			
53	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土方	m3	28.5			
54	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5km	m3	25.65			
55	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 100厚级配碎石碾压密实	m2	253.33			
56	040204002011	人行道垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m2	253.33			
57	040204002009	塑木纹地面	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面塑木纹地面	m2	253.33			
58	040203006001	碎石路	1. 100厚瓜米石(30%水泥、石粉)	m2	221.67			
		山林步道合计						
		塑木平台						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	6. 9			
60	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土方	m3	3. 26			
61	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5km	m3	3. 64			
62	040303001003	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	0. 5			
63	040305004002	砖砌体	1. 砖基础	m3	0. 57			
64	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚6%水泥稳固石粉屑层	m2	17. 79			
65	040204002010	人行道垫层	1. 100厚C20混凝土随捣随抹平	m2	17. 79			
66	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 45x35塑木下挂条龙骨间距450 2. 通长x145x25厚塑木地板间缝5MM	m2	19. 63			
67	011105005001	木质踢脚线	1. 通长x145x25厚塑木地板封边	m2	1. 57			
		塑木平台合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
68	011702001001	基础	1. 带形基础模板 有筋	m2	13. 27			
69	011702001003	基础	1. 独立基础模板	m2	9. 5			
70	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m2	5. 78			
71	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3. 6m内	m2	35. 83			
72	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	15. 35			
73	011707004001	二次搬运	1. 水泥、干拌砂浆、石灰、沥青 运距:m以内 50 实际运距(m):240	t	14. 5			
74	011707004002	二次搬运	1. 砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎石(砾石、石角、瓜米石)、块石(毛石) 运距:m以内 50 实际运距(m):240	m3	60. 87			
75	011707004003	二次搬运	1. 湿拌砂浆、砂浆、水泥砼 运距:m以内 50 实际运距(m):240	m3	35. 13			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建

第 1 页 共 1 页

[illegible]



综合单价分析表

工程名称:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

## 单位工程清单价汇总表

工程名称：绿化

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价（下浮8%）		
7	人工费		
清单价合计=1+2+3+5			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10cm 2. 种类:垂柳 3. 养护期:12月	株	14			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:水杉 2. 胸径或干径:6-8cm 3. 株高、冠径:高度250-300cm，冠幅80-100cm 4. 养护期:12个月	株	100			
3	050102002001	栽植灌木	1. 胸径或干径:5cm 2. 种类:小叶紫薇 3. 养护期:12月	株	10			
4	050102009001	栽植水生植物	1. 名称:睡莲 2. 冠幅:10-15cm 3. 养护期:12个月	盆	380			
5	050102012001	铺种草皮	1. 名称:台湾草 2. 铺种方式:满铺	m <sup>2</sup>	1584.4			
6	050101007001	清除地被植物	1. 绿化地铲除杂草 2、废料外运:5km	m <sup>2</sup>	1584.4			
7	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填种植土300厚	m <sup>3</sup>	475.32			
		分部分项合计						
		措施项目						
8	050403001001	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	14			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]





综合单价分析表

工程名称:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

## 单位工程清单价汇总表

工程名称： 监控

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价（下浮8%）		
7	人工费		
清单价合计=1+2+3+5			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2.52			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	447.84			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中沙	m3	155.5			
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	283.01			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按5km	m3	11.85			
6	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:带云台室外摄像机 2. 规格:800W像素 4K 高清360度云台录像机	台	10			
7	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:监控立杆 2. 规格:3.5m高直径100镀锌喷塑立杆,带弱电箱(非标,尺寸厂家定)	套	10			
8	040801008001	杆上配电箱	1. 名称:弱电箱	台	10			
9	040803002001	电缆保护管	1. 名称规格:pvc20管	m	622			
10	030502005001	双绞线缆	1、名称:双绞线缆 2、规格:SYV75-5 3、敷设方式:管内、槽架内配线	m	622			
11	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0mm2	m	622			
12	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP-2*1.0mm2	m	622			
13	030501012001	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控

第 1 页 共 1 页

[illegible]



综合单价分析表

工程名称:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	