

江门市第一职业高级中学路灯改造工程项目工程量清单

单位：江门市第一职业高级中学

货币单位：人民币 元

序号	项目名称	单位	数量	单价	总价	备注
一、土建工程						
1	地面锯缝	m	386			混凝土地面锯缝
2	混凝土地面破除	m	193			宽度：400mm
3	人行砖破除	m	33			
4	地面开挖	m	226			400*600m
5	绿化地面开挖	m	40			
6	原不锈钢线槽起盖板及恢复	m	95			
7	电缆沟起盖板及恢复	m	95			
8	PE80管埋管	m	361			
9	路灯电缆井	个	8			
10	排水管开挖	m	50			
11	铺设铺水管	m	50			波纹管300
12	砌筑沙井	个	4			600*600*800mm
13	石粉回填	m	276			
14	人行道砖修复	m	33			
15	地面混凝土恢复	m	226			
16	地面贴广场砖恢复	m²	60			
17	绿化恢复	m²	66			
18	走道加宽地面开挖	m²	26.4			
19	走道浇筑混凝土加宽	m²	26.4			
二、电气分部						
1	原路灯灯杆改造	座	27			1、7.5m高度改短至4.5m 2、重新焊接油漆

江门市第一职业高级中学路灯改造工程项目工程量清单

单位：江门市第一职业高级中学

货币单位：人民币 元

序号	项目名称	单位	数量	单价	总价	备注
2	原路灯灯头拆除	盏	31			
3	新装LED路灯	盏	31			
4	园林景观灯	套	5			
5	园林景观灯更换灯头	个	5			
6	正泰304不锈钢分控电箱(含时控器)	个	4			
7	电缆YJV-3*6mm2	m	600			
8	电线BVV-6mm2	m	1500			
9	电线BVV-4mm2	m	500			
10	电缆YJV-3*2.5mm2	m	400			
11	304不锈钢线槽	m	18			100*100*0.5MM
三、其它分部						
1	吊车台班	台班	5			
2	材料搬运	人工	20			
3	安全围蔽	m²	300			
4	设计费	项	1			
5	完工清洁	人工	8			
6	垃圾清运	m³	67			
总计(含税)					0.00	