

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除部位:装卸区域一围墙栏杆 2. 拆除栏杆(板)的高度:1.9m、1.68m、1.4m、1.15m 3. 拆除栏杆、栏板种类:铁栏杆	m	26.52			
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位:装卸区域一围墙栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆制安 3. 栏板材料种类、规格、颜色:拉丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、75*40*1（横管） 4. 栏杆高度:1.9m	m	2.5			
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位:装卸区域一围墙栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆制安 3. 栏板材料种类、规格、颜色:拉丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、75*40*1（横管） 4. 栏杆高度:1.68m	m	4.98			
4	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位:装卸区域一围墙栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆制安 3. 栏板材料种类、规格、颜色:拉丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、75*40*1（横管） 4. 栏杆高度:1.4m	m	2.51			
5	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 安装部位:装卸区域一围墙栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆制安 3. 栏板材料种类、规格、颜色:拉丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、75*40*1（横管） 4. 栏杆高度:1.15m	m	16.53			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

