

# 阜沙镇污水处理厂三期工程电力外线工程设计施工总承包（第二次）

## 答疑文件

答疑部分：

1、招标文件第五章发包人要求 15.2 提及“主要材料设备的设计选型及采购，应满足设计要求及工期供货需求，且主要材料设备参考品牌参照中介预算中参考品牌执行，不得降低标准”，所提供的中介预算中未见相关参考品牌，请明确本工程材料设备品牌是否不作指定，可自行选择？

答：主要材料设备需在南方电网公司或广东电网公司框架招标结果中选取，必须满足南方电网公司、广东电网公司最新技术规范要求，以及满足中山供电局技术路线问题造成特有的技术要求。

2、用电可靠性费用 28.98 万元是否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。

3、工程建设监理费是否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。

4、造价咨询费是否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。

5、概算编制费及审核费是否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。

6、预算编制费及审核费是否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。



7、工程保险费是否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。

8、检验监测费是否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。

9、基本预备费否包含在本次报价中？若包含是否综合考虑在建安工程费中？请明确。

答：不包含。

10、请问勘查设计合同是否与建安工程合同分别独立签订？

答：否。

11、招标清单中包含新增 3 台公用电缆分接箱，招标资料中未见 3 台公用电缆分接箱高压系统图，请问新增的 3 台公用电缆分接箱需配置多少个高压间隔，几进几出？另外新增的 3 台公用电缆分接箱为移交供电部门的自动化环网箱，请明确分接箱品牌要求，明确是否需选用供电局指定的配网产品？

答：10kV 户外开关箱系统采用广东电网有限责任公司配网标准设计四间隔断路器自动化成套户外开关箱，设备需在南方电网公司或广东电网公司框架招标结果中选取，配置必须满足南方电网 10kV 户外开关箱配置 SF6 全绝缘断路器自动化成套柜最新技术规范要求，以及满足中山供电局技术路线问题造成特有的技术要求。

12、所提供的招标方案图纸中“拆除丰七支线#8 塔至污水处理有限公司专用配电站的电缆，拆除户外电缆头 3\*95/1 套”，招标清单中仅含拆除电缆头工程量，未见抽出原有电缆及拆除引落金件工程量，请问只需将高压引落出电缆头解口即可？原有电缆是否无需抽出，原有塔上引落金件及断路器是否无需拆除，因带电拆除原塔上引落金件及断路器费用约 3.4 万，若需拆除请补充相关电缆走向图及补充相关工程量清单。

答：投标人根据现场实际情况自行在投标报价中综合考虑相关费用。

13、所提供招标方案图中聚时线#18 杆新增的高压引落装置未见加装柱上真空断路器，请问



是否已咨询供电分局该引落装置无需加装纸上真空断路器？因双回路带电立杆及基础、加装柱上断路器费用约 6.5 万；若需加装请在招标清单中补充柱上真空断路器、混凝土副杆、带电立杆等工程量及费用。

答：投标人需对该部分进行设计，所发生的费用自行在投标报价中综合考虑。

14、经济标书是否只需提交投标报价汇总表？不需提交调价后的工程量清单？请明确。

答：需要提交投标报价汇总表，也要根据概算审核的工程量清单报价。

15、招标方案图是否经供电部门审批？是否有供电方案？

答：招标方案图已经供电部门复核同意，最终的施工图需中标人对接供电部门完成供电方案审批工作。

本工程的工程量是否以最终施工方案及实际发生的施工工程量结算？

答：按招标文件 P51 页，第 7.5 条执行：最终建筑安装工程费结算价款=最终中介预算建筑安装工程费×（1-建筑安装工程费中标下浮率）+根据合同约定需进行调整或变更的建安工程审定价款×（1-建筑安装工程费中标下浮率）。

原招标文件与本文件有不符之处的以本文件为准，本文件未涉及内容仍以原招标文件为准。

招标人：中山市阜沙镇污水处理有限公司

招标代理机构：广东远东招标代理有限公司

2024 年 02 月 20 日