

广州市育青致祥实业有限公司车间消
防改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

广州市育青致祥实业有限公司车间消
防改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

总 说 明

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据：
1. 工程量：依据广东中珩工程设计有限公司设计的《广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目施工图纸》（2025年8月版），按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）计算。
 2. 综合单价：执行《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》等相关文件计算。
 3. 费用费率：
 - （1）绿色施工安全防护措施费：安装工程费率按35.77%计取；
 - （2）预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础。安装工程费率按10%计取；
 - （3）暂列金额：以分部分项金额为计算基础。按10%计取；
 - （4）税金：采用营改增计价，增值税税率按广东省住房和城乡建设厅《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号），按9%计取；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目 标段： 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030904013001	消防报警主机	1. 名称：消防报警主机 2. 含消防电话主机、消防电源盘、手动控制盘、专线控制盘、火灾报警控制器 3. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1			
2	030904008001	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
3	030904008004	模块箱（含短路隔离器、电话模块）	1. 名称：模块箱（含短路隔离器、电话模块） 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1			
4	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	1. 名称：点型光电感烟火灾探测器 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	38			
5	030904006002	消防电话	1. 名称：消防电话 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	部	1			
6	030904003001	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	6			
7	030904003002	编码消火栓按钮	1. 名称：编码消火栓按钮 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	6			
8	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030904008002	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	5			
10	030904008003	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
11	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	63			
12	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：明配 4. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	511.25			
13	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC50 3. 敷设方式：埋地 4. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	35.84			
14	030411004002	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 型号：WDZN-B1-BYJ 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	338.18			
15	030411004006	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 型号：WDZN-B1-BYJ 3. 规格：4.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	220.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-B1-RYJS-2*2.5 3. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	208.73			
17	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-B1-RYJS-2*1.5 3. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	589.85			
18	030408002002	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-B1-KYJY-3*1.5 4. 敷设方式、部位：管槽敷设 5. 电压等级(kV)：1KV以下 6. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	118.57			
19	030408007001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆终端头 2. 规格：6芯 3. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	3			
20	030411002003	金属线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：200*100 3. 刷防火涂料二道 4. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	3.92			
21	030411002004	金属线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：50*50 3. 刷防火涂料二道 4. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	87.5			
22	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目 标段： 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:接线井 2. 规格尺寸:800*600*930 3. 盖板材质、规格:重型C80钢纤维材质 4. 砌筑:M7.5 浆砌红砖 5. 其他:详见设计图纸	个	2			
24	041001001001	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土路面 2. 厚度:路面厚度200mm	m2	4.59			
25	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:100mm	m2	4.59			
26	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	4.59			
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土方, 土质综合考虑, 就近堆放 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.67			
28	040103001001	1:3砂石垫层	1. 垫层 (1:3砂石垫层) 2. 夯实、平土、找平、压实、洒水 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.46			
29	040103001002	中粗砂回填	1. 中粗砂回填 2. 包括碎土、平土、找平、压实、洒水 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.71			
30	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 其他内容:装载机装土方、场内运输 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：15km 3. 其他内容：装载机装土方、场内运输 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.92			
		火灾自动报警系统合计						
		电气系统						
32	030412005001	消防直管荧光灯（32W 带电池）	1. 名称：消防直管荧光灯 2. 规格：32W 带电池 3. 安装方式：壁装H=2.3m 4. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2			
33	030404034001	照明开关	1. 名称：明装双极单控开关 2. 规格：10A 3. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
34	030404035001	插座	1. 名称：明装二三极插座 2. 规格：10A 3. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
35	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：明配 4. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	18.93			
36	030411004005	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 型号：WDZN-B1-BYJ 3. 规格：2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	72.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	4			
38	030404016003	自动喷淋加压设备控制柜	1. 名称：自动喷淋加压设备控制柜 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1			
39	030404016004	自动喷淋稳压设备	1. 名称：自动喷淋稳压设备控制柜 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1			
40	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-B1-YJY-7*16 4. 敷设方式、部位：管槽敷设 5. 电压等级(kV)：1KV以下 6. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	10.9			
41	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-B1-YJY-5*2.5 4. 敷设方式、部位：管槽敷设 5. 电压等级(kV)：1KV以下 6. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	12.17			
42	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：16mm ² 3. 材质、类型：铜芯、户内干包式 4. 电压等级(kV)：1KV以下 5. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
		电气系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		自动喷淋系统						
		车间						
43	030901001001	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	24.43			
44	030901001002	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	2.32			
45	030901001005	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	165.37			
46	030901001006	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	178.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目 标段： 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030901001007	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	148.24			
48	030901001008	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	242.79			
49	031002001001	管道支架	1. 名称:管道金属支架制作、安装 2. 支架除锈,刷防锈漆二道 3. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	kg	225.19			
50	030901004001	湿式报警装置 DN150	1. 名称:湿式报警装置 DN150 2. 安装:法兰连接 3. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	1			
51	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称:水流指示器 DN150 2. 安装:法兰连接 3. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目 标段： 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030901012001	消防水泵接合器DN100	1. 名称:消防水泵接合器DN100 2. 安装:法兰连接 3. 闸阀、止回阀、安全阀三阀一体 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2			
53	031003003008	信号闸阀 DN150	1. 名称:信号闸阀 DN150 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
54	030901008001	末端试水装置DN25	1. 名称:末端试水装置DN25 2. 安装:螺纹连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	1			
55	031003001004	自动排气阀DN25	1. 名称:自动排气阀DN25 2. 安装:螺纹连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
56	030901003001	68° C直立型玻璃球闭式喷头DN25	1. 名称: 68° C直立型玻璃球闭式喷头 2. 规格: DN25 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	218			
57	031002003001	穿墙套管DN200	1. 名称:穿墙套管DN200 2. 穿管尺寸:DN150 3. 制作、安装 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
58	031002003002	穿墙套管DN65	1. 名称:穿墙套管DN65 2. 穿管尺寸:DN50、DN40 3. 制作、安装 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	点	1			
		车间合计						
		泵房						
60	031006015002	成品消防304不锈钢水箱	1. 名称：成品消防304不锈钢水箱 2. 规格：9*5*3m，有效容积63m³ 3. #10槽钢基础 4. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1			
61	010501006004	设备基础	1. 名称：水泵基础 2. 规格：3063*750*300mm，C30 3. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.69			
62	030109001003	离心式泵	1. 名称：自动喷淋加压设备XBD6.0/25G-L 2. 规格：Q=25L/s, H=60m, N=2.2kW/台 3. 减振装置形式：橡胶隔震器 4. 安装：本体安装 5. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	2			
63	030109001004	离心式泵	1. 名称：自动喷淋稳压设备XW(L)-II-1.5-ADL 2. 规格：Q=1.5L/s, H=66m, N=2.2kW/台 3. 减振装置形式：橡胶隔震器 4. 安装：本体安装 5. 其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	031006004001	气压罐	1. 名称:隔膜式气压罐 2. 规格:SQL800-0.6 V=300L 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1			
65	030901001010	热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位: 泵房 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN200 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	5.36			
66	030901001011	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位: 泵房 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	25.87			
67	030901001012	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位: 泵房 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	12.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目 标段： 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	030901001013	热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位: 泵房 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	5.33			
69	030901001014	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位: 泵房 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 6. 刷防锈漆二道 7. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	20.59			
70	031002001002	管道支架	1. 名称: 泵房管道金属支架制作、安装 2. 支架除锈, 刷防锈漆二道 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	kg	40.88			
71	031003003009	浮球阀DN65	1. 名称: 浮球阀DN65 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
72	031003003011	液控水位控制阀 DN65	1. 名称: 液控水位控制阀DN65 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
73	031003003010	截止阀DN150	1. 名称: 截止阀DN150 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	031003003012	消声止回阀DN150	1. 名称:消声止回阀DN150 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
75	031003003013	消声止回阀DN65	1. 名称:消声止回阀DN65 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
76	031003003014	泄压阀DN65	1. 名称:泄压阀DN65 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
77	031003003017	压力控制阀DN150	1. 名称:压力控制阀DN150 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
78	031003003018	压力控制阀DN65	1. 名称:压力控制阀DN65 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
79	031003003019	明杆闸阀DN200	1. 名称:明杆闸阀DN200 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
80	031003003020	明杆闸阀DN150	1. 名称:明杆闸阀DN150 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	5			
81	031003003021	明杆闸阀DN100	1. 名称:明杆闸阀DN100 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	031003003022	明杆闸阀DN80	1. 名称: 明杆闸阀DN80 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
83	031003003023	明杆闸阀DN65	1. 名称: 明杆闸阀DN65 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	4			
84	031003003015	旋流防止器DN200	1. 名称: 旋流防止器DN200 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
85	031003003016	旋流防止器DN80	1. 名称: 旋流防止器DN80 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
86	031003008001	Y型过滤器 DN65	1. 名称: Y型过滤器DN65 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	3			
87	031003010003	可曲挠橡胶接头DN200	1. 名称: 可曲挠橡胶接头DN200 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
88	031003010004	可曲挠橡胶接头DN150	1. 名称: 可曲挠橡胶接头DN150 2. 安装: 法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	031003010005	可曲挠橡胶接头DN80	1. 名称:可曲挠橡胶接头DN80 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
90	031003010006	可曲挠橡胶接头DN65	1. 名称:可曲挠橡胶接头DN65 2. 安装:法兰连接 3. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
91	030601004001	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1			
92	030805003001	同心异径管DN200	1. 名称:同心异径管DN200 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
93	030805003002	同心异径管DN150	1. 名称:同心异径管DN150 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
94	030805003003	同心异径管DN80	1. 名称:同心异径管DN80 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
95	030805003004	同心异径管DN65	1. 名称:同心异径管DN65 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
96	030805003005	溢流喇叭口DN100	1. 名称:溢流喇叭口DN100 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
97	030805003006	防虫网	1. 名称:防虫网 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	11			
99	030503006001	HC-UHZ型带远传磁翻板液位计	1. 名称:HC-UHZ型带远传磁翻板液位计 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1			
100	030601002002	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1			
101	031004014001	地漏DN150	1. 名称:地漏DN150 2. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
102	031001006001	加厚承压型UPVC管DN150	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:室内污、废水（重力流）管道 3. 材质:加厚承压型UPVC管 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:承插粘接 6. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	3.59			
103	031002003003	穿墙套管DN200	1. 名称:穿墙套管DN200 2. 穿管尺寸:DN150 3. 制作、安装 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
104	030817008001	柔性防水套管DN250	1. 名称:柔性防水套管DN250 2. 穿管尺寸:DN200 3. 制作、安装 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目 标段： 第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	030817008002	柔性防水套管DN200	1. 名称: 柔性防水套管DN200 2. 穿管尺寸: DN150 3. 制作、安装 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
106	030817008003	柔性防水套管DN150	1. 名称: 柔性防水套管DN150 2. 穿管尺寸: DN100 3. 制作、安装 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1			
107	030817008004	柔性防水套管DN100	1. 名称: 柔性防水套管DN100 2. 穿管尺寸: DN80、DN65 3. 制作、安装 4. 其他: 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	8			
		泵房合计						
		自动喷淋系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
108	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州市育青致祥实业有限公司车间消防改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27035.25		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

