

韶关市矿山救援基地综合楼宿舍楼修
缮工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市矿山救援基地综合楼宿舍楼修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	卫生间及零星部位		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市矿山救援基地综合楼宿舍楼修缮工程 标段： 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		卫生间及零星部位						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180厚标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	34.09			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙（卫生间外） 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚M20水泥砂浆抹面	m2	189.41			
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌墙面（卫生间内） 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1：2水泥砂浆	m2	189.41			
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	370.37			
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	78			
6	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑耐磨砖	m2	78			
7	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600抛光砖	m2	370.37			
8	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢型材 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶	m2	57.2			
9	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙大理石	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市矿山救援基地综合楼宿舍楼修缮工程 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚玻璃镜	m2	9.36			
11	011505006001	毛巾杆(架)	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢毛巾架	套	13			
12	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒	个	13			
13	011505006002	卫生间置物架	1. 材料品种、规格、颜色:卫生间置物架	套	13			
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:750*2000 2. 门框、扇材质:1.4厚铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃	m2	19.5			
15	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	78			
16	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:墙面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	1237.08			
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面	m2	1237.08			
18	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 附件名称、数量:含所有配件	组	13			
19	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:含水龙头、管件配件、阀门	组	13			
20	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢花洒 2. 附件名称、数量:含所有配件	套	13			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:300*300LED灯盘 2. 型号:36W	套	33			
22	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:插卡式门锁	套	33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市矿山救援基地综合楼宿舍楼修缮工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市矿山救援基地综合楼宿舍楼修缮工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ <1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 韶关市矿山救援基地综合楼宿舍楼修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

